

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET DE STOCKAGE

MANIPULATION

Lors de la manipulation des éléments des conduits à barres, il est vivement conseillé de faire attention à ce que l'étanchéité et le montage des éléments soient conformes aux instructions de montage fournies dans ce document.

Utiliser les dispositifs et les équipements de sécurité pendant la gestion des conduits à barres : casque, gants, chaussures de sécurité, ceintures de sécurité, etc.

Tous les matériels doivent être distribués directement sur le lieu, sauf instructions différentes.

Il est conseillé d'utiliser des harnais textiles pour la suspension et le levage des éléments.

Portez une attention particulière à la vérification de la capacité maximale de levage des harnais avec le poids des éléments à lever.

Les harnais doivent être placés sur conducteurs isolés et jamais autour de la couverture en aluminium.

STOCKAGE

Le stockage des conduits à barres Graziadio en chantier devra être effectué dans un lieu sec et propre, couvert et sur une surface plane.

Les éléments de moyenne tension ne peuvent pas être superposés d'une certaine façon.

S'il s'agit d'une longue période de stockage, il est important de faire attention à l'oxydation des terminaux en cuivre et aluminium. On rappelle qu'il ne s'agit pas d'un problème électrique, parce que dans chaque cas l'oxyde de cuivre et aluminium sont de bons conducteurs. Pour éviter ce processus, les terminaux doivent être protégés avec de la vaseline, ou demander ce traitement à Graziadio avant l'expédition.

La zone de stockage du matériel doit satisfaire aux exigences suivantes :

- Elle doit être stable, sûre et pas en pente.
- On doit donner garantie de protection contre les conditions atmosphériques défavorables, comme température et humidité ou pénétration d'eau.
- On doit donner garantie de protection contre poussière, eau, étincelles de soudage et autres agents qui peuvent endommager le matériel fourni.
- Pour des raisons de sécurité, la zone de stockage ne doit pas être dans des rues ou zones de montage pour d'autres travaux.

